



# RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium  
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Beställare: Ingemar Lundin

Hyacintvägen 12  
43445 Kungsbacka

Denna rapport får endast återges i sin helhet,  
om inte utfärdande laboratorium i förväg  
skriftligen godkänt annat.

## Radonmätning med spårfilm, av inomhusluft. Långtidsmätning.

### Fastighetsuppgifter

**Fastighetsbeteckning:** Karneolen 1  
**Fastighetsägare:** Ingemar Lundin  
**Mätplatsadress:** Hyacintvägen 12, 43445 Kungsbacka  
**Hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare:**  
**Lägenhetsnummer:**  
**Typ av hus:** Villa **Byggnadsår:** 1975  
**Ventilation:** Mekanisk frånluft **Material:** Blåbetong finns inte  
**Husgrundstyp:** Platta på mark

			VÄNING	RADON		Starttid för	Stopptid för
	REG. NR	PLACERING	PLAN	Bq/m <sup>3</sup>		mätning	mätning
Mät dosa	J70080	Krypgrund	0	270	± 49	2007-11-21	2008-02-18
Mät dosa	J70298	Gillestuga	1	70	± 24	2007-11-21	2008-02-18
Mät dosa	J70448	Vardagsrum	2	<60	±	2007-11-21	2008-02-18
Mät dosa	J75373	Sovrum	3	<60	±	2007-11-21	2008-02-18

ÅRSMEDELVÄRDE:  Bq/m<sup>3</sup> Var god. Vänd för att se Förklaringar.  
Krypgrunden ingår ej vid beräkning av årsmedelvärde.

Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor  $k=2$ , vilket motsvarar en konfidensnivå på ca 95%.  
Mätningen har utförts enligt Statens strålskyddsinstitutets Metodbeskrivningar i 2005:1 för bostäder och i 2004:01 för arbetsplatser.

Placeringen och mätning har följt Independia Controls anvisningar har intygats av:

Ingemar Lundin

Analys och protokoll har upprättats av:

Tanya Delkinova, Independia Control AB

T. Delkinova

Göteborg 2008-02-29.

VG VÄND!



# RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium  
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Beställare: LUNDIN INGEMAR

HYALINTVÄGEN 12  
43445 KUNGSBACKA

Denna rapport får endast återges i sin helhet,  
om inte utfärdande laboratorium i förväg  
skriftligen godkänt annat.

## Radonmätning med spårfilm, av inomhusluft. Långtidsmätning.

### Fastighetsuppgifter

**Fastighetsbeteckning:** KARNEOLEN 1:9  
**Fastighetsägare:** LUNDIN INGEMAR  
**Mätplatsadress:** HYALINTVÄGEN 12  
**Hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare:**  
**Lägenhetsnummer:**  
**Typ av hus:** Villa **Byggnadsår:** 1975  
**Ventilation:** Mekanisk **Material:** Blåbetong finns inte  
**Husgrundstyp:** Platta på mark/Krypgrund

	REG. NR	PLACERING	VÅNING	PLAN	RADON		Starttid för	Stopptid för
					Bq/m <sup>3</sup>		mätning	mätning
Mät dosa	G66435	Krypeggrund		Källare	570	± 57	2005-12-07	2006-03-01
Mät dosa	G66378	Gillestuga		1	520	± 52	2005-12-07	2006-02-01
Mät dosa	G66377	Vardagsrum		2	300	± 54	2005-12-07	2006-03-01
Mät dosa	G66434	Sovrum		3	310	± 47	2005-12-07	2006-03-01

ÅRSMEDELVÄRDE: 380 Bq/m<sup>3</sup> Var god. Vänd för att se Förklaringar.

Medelvärdet är beräknat utifrån de plan som är bebyggda och innefattar inte krypgrunden.

*Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor  $k=2$ , vilket motsvarar en konfidensnivå på ca 95%  
Mätningen har utförts enligt Statens strålskyddsinstitutets Metodbeskrivning i 94-5. Metod nr 1.*

*Placeringen och mätning har följt Independia Controls anvisningar har intygats av:*

LUNDIN INGEMAR

Analyser och protokoll har upprättats av:

Anders Diebitsch, Independia Control AB

Askim 2006-03-08.

.....  
*(Handwritten signature)*

VG VÄND!